

Branddetekteringsanlæg - eksempler

Dækning og omfang af branddetekteringsanlæg vil altid bero på en konkret vurdering. De følgende eksempler er realistiske bud på løsninger.

Opkobling til kontrolcentral samt drift, service og vedligehold af anlæg kommer oveni anslåede priser.

Forsikring
& Pension

EKSEMPEL 1

Kro



- Kro med mulighed for overnatning
- Opført 1912 og i 1937 udvidet med sidefløj
- Ingen myndighedskrav
- 2 serveringslokaler
- Køkken inkl. opvaskerum
- Lille personalerum
- Vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler
- Toiletter
- 6 værelser

Forslag til branddetekteringsanlæg:

- Detektorer i de 6 værelser
- Detektor i køkken
- Detektor i personalerum
- 2 lydgivere på gang ved værelser
- 1 lyd giver i personalerum
- Centraludstyr placeres i teknikrum
- Overførsel af alarm via sms til kroejner eller til kontrolcentral.



Pris:

Ca. 22.000 kr. (ex. moms) men inkl. montering.



EKSEMPEL 2

Lille produktionsvirksomhed



- Lille virksomhed der fremstiller håndlavede træmøbler, som skabes og de-signes efter kundernes ønsker.
- Virksomheden bor i stueetagen i erhvervsbygning opført 1930.
- Butik 100m²
- Værkstedrum 100m² med mulighed for lakering, arbejde med træ, svejsning m.fl.
- Lager med primært træ og stål
- Færdigvarelager + emballagemaskine
- Personalrum + toilet

Forslag til branddetekteringsanlæg:

- Strategisk placerede detektorer i værksted
- Detektor i personalerum
- Detektor i færdigvarelager
- 1-2 strategisk placerede lydgivere i virksomheden
- Centraludstyr placeres fx i personalerum
- Overførsel af alarm til kontrolcentral.



Pris:

Ca. 17.000 kr. (ex. moms) men inkl. montering.



EKSEMPEL 3

Restaurant/pizzeria



- Butik med køkkenfaciliteter med åbent køkken og tilberedning af mad.
- Lokale med plads til 12 spisende gæster.
- 112 m²
- Toiletter
- Grovkøkken
- Lagerlokale
- Personalrum

Forslag til branddetekteringsanlæg:

- Strategisk placerede detektorer i køkken/tilberedning
- Detektor i personalerum
- 1-2 strategisk placerede lydgivere i køkken
- Lyd giver i personalerum
- Centraludstyr placeres fx i personalerum
- Overførsel af alarm til kontrolcentral.



Pris:

Ca. 16.000 kr. (ex. moms) men inkl. montering.

